

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR	No. Dokumen	: FMT-06.1.2.1.4
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi	: 02
	FORMULIR PENGUMUMAN PENGADAAN	Tanggal Terbit	: 31 Desember 2016
	PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA	Halaman	: 1 dari 2

No. 0121.Pm/600/PGD-UPMT/2019

PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Muara Tawar mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama Pengadaan : JIB CRANE AREA INTAKE FILTER PLTGU UP MUARA TAWAR
2. Sumber Dana : Anggaran Invetasi Tahun 2019
3. Persyaratan Peserta
 - 3.1.Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT)
 - 3.2.Perusahaan/ Rekanan yang telah atau belum terdaftar dalam DPT PT PJB;
 - 3.3.Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Ijin Usaha Bidang Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku atau sesuai dengan jenis pekerjaan yang diminta;
 - 3.4.Perusahaan/ Rekanan yang mempunyai Sertifikat/ Kompetensi dari Asosiasi yang masih berlaku dalam bidang A/PA/SC:ALAT BERAT
 - 3.5.Anak Perusahaan PT PJB atau usaha patungan PT PJB atau Unit PLN/BUMN/BUMD atau anak Perusahaan PLN atau usaha patungan PLN yang bergerak dibidang usaha operasional pembangkit;
 - 3.6.Mempunyai pengalaman dalam bidang pengadaan dan pemasangan Jib Crane beserta kelengkapannya minimal 1 kali dalam 5 tahun terakhir dan dibuktikan dengan melampirkan copy kontrak pekerjaan dan surat penerimaan pekerjaan oleh user terkait;
 - 3.7 Memiliki Sertifikat AK3 Umum
 - 3.8.Memiliki Sertifikat ISO 9001
4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
Tanggal : 19 Pebruari s/d 25 Pebruari 2019
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Tawar
Jl. PLTGU Muara Tawar No.1 Desa Segara jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi
CP : Sdr. Anggresta N / Angga Nugroho.
5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) :
Tanggal : 27 Pebruari 2019
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Koordinasi Gedung Admin Lt.1 PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Tawar
Jl. PLTGU Muara Tawar No.1 Desa Segara jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi
6. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran :
Tanggal : 6 Maret 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Koordinasi Gedung Admin Lt.1 PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara Tawar
Jl. PLTGU Muara Tawar No.1 Desa Segara jaya Kecamatan Taruma Jaya Bekasi
7. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dapat diwakilkan dengan membawa :
 - 1) Asli Surat tugas dari Direktur Utama / pimpinan perusahaan;
 - 2) Copy Tanda pengenalan perusahaan / copy KTP;
 - 3) Copy SIUP;
Pendaftaran bisa juga lewat email dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan, kirim ke : angga.nugroho@ptpjb.com dan CC ke anggresta@ptpjb.com dengan subjek : PENDAFTARAN PELELANGAN TERBUKA No. 0121.Pm/600/PGD-UPMT/2019;
8. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan;
9. Penyedia Barang / Jasa yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional **akan dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan.**

Demikian untuk diketahui dan bagi perusahaan yang berminat untuk mengikuti Pelelangan agar segera mendaftar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT PJB.

Bekasi, 19 Pebruari 2019

FUNGSI PELAKSANA PENGADAAN BARANG / JASA,
PT PJB UNIT PEMBANGKITAN MUARA TAWAR

MANAJER LOGISTIK
www.ptpjb.com
Info : 021-88990052-54 ext.257/412

RUANG LINGKUP PEKERJAAN YANG DIMINTAKAN PENAWARAN
PENGADAAN JIB CRANE AREA INTAKE FILTER PLTGU UP MUARA TAWAR

1. DETAIL LINGKUP BARANG

Detail lingkup barang sebagai berikut:

No	Keterangan	Spesifikasi
1	Jip Crane Structure	5 Unit (outdoor)
2	Tinggi jip crane	3 m
3	Panjang span	3.5 m
4	Pondasi	Base plate + chemical ankur
5	Material	JIS SS400 (K.S) / ASTM A36
6	Pengecatan	Dasar + top coat warna kuning
7	Safe Working Load (SWL)	250 kg
8	Sudut rotasi span	270 derajat. manual
9	Horizontal travelling	Trolley menggunakan gear
10	Aksesoris tambahan	Chain block dengan lifting high 20 m (outdoor) dipasang pada jip crane untuk setting portable hoist crane SWL 250 kg dilengkapi dengan system tambahan untuk kemudahan operasional.

2. DETAIL LINGKUP JASA

Detail lingkup pekerjaan pengadaan Jib Crane Area Air Intake Filter blok 3-4 PLTGU UP Muara Tawar antara lain:

a. Pekerjaan Persiapan

- Melakukan pekerjaan mobilisasi peralatan dan barang ke lokasi kerja (bengkel kerja)
- Melaksanakan program K3
- Melakukan pembersihan lokasi proyek dan mengamankan peralatan yang dianggap mengganggu proyek.
- Membuat pagar pengaman proyek dengan safety line
- Melakukan Perhitungan struktur dan pemodelan software analisis struktur (control kekuatan & kekakuan)
- Melakukan koordinasi dengan pihak PJB UP Muara Tawar terkait metode erection yang akan dilakukan dengan konsep efisien dan efektif tanpa melupakan prinsip keselamatan kerja.
- Melakukan pengadaan listrik kerja dan air kerja.

b. Pekerjaan Pabrikasi Jib Crane

- Melakukan pabrikasi jib crane dengan SWL 250 kg pada workshop penyedia barang dan jasa.
- Melakukan pengecatan primer dan top coat dengan warna Kuning
- Pada span diberikan keterangan logo K3, safety first, Logo PJB , Kapasitas beban, dan nama produk hoist crane.
- Sebelum pekerjaan mobilisasi ke area PJB UP Muara Tawar dilakukan pengecekan bersama dengan direksi pekerjaan di lokasi workshop.
- Melakukan mobilisasi jib crane dari lokasi workshop ke air intake blok 3-4 (di atas rolling door generator room) PJB UP Muara Tawar.

c. Pekerjaan Erection, Installation, Testing, Commissioning & Training

- Berkoordinasi dengan direksi pekerjaan untuk titik pemasangan jib crane
- Pemasangan pondasi jib crane dengan metode chemical ankur
- Melakukan pengecekan area air intake (di atas rolling door generator room) blok 3-4 sebelum dilakukan erection
- Melakukan finalisasi metode erection dan harus mendapatkan persetujuan dari direksi pekerjaan secara tertulis.

- Melakukan pekerjaan erection jib crane dan aksesoris pada air intake blok 3-4 (crane erection harus lulus persyaratan K3)
 - Melakukan installation (penyambungan power berkoordinasi dengan direksi pekerjaan)
 - Melakukan testing dan commisioning disaksikan oleh pihak direksi pekerjaan (formulir disediakan oleh pelaksana pekerjaan)
 - Melakukan pelatihan pengoperasian dan pelatihan pemeliharaan pada lokasi selama 1 hari (dilakukan ketika hoist crane portable telah tersedia dan peserta berkoordinasi dengan direksi pekerjaan)
- d. Pekerjaan Uji Beban dan Sertifikasi
- Mengundang pihak Disnaker untuk melakukan sertifikasi jib crane (menunggu hoist crane)
 - Melakukan sertifikasi crane yang dikeluarkan oleh Disnaker (PIC Penyedia barang dan jasa)
- e. Pekerjaan Penutup
- Melakukan perbaikan peralatan yang rusak akibat proyek kembali ke kondisi semula
 - Melakukan pembersihan area lokasi pekerjaan ke luar lingkungan PJB UP Muara Tawar
 - Melakukan demobilisasi semua peralatan kerja
 - Membuat laporan pelaksanaan proyek disertai dengan operating and maintenance instructions.
 - Melakukan operational maintenance per 3 bulan selama 1 tahun (4 kali)